

PROJETO HIDRAULICO

Reforma do Corpo de Bombeiro Militar do Municipio de Goianesia

OBRA: PROJETO HIDRAULICO DA REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE GOIANESIA-GOIAS

ENDEREÇO: AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA FIICA II-GOIANESIA-GO

PROPRIETARIO: COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

PROPRIETARIO COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

AUTOR ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
CREA: 12.511/D-GO

R.T.

APROVAÇÃO



ASSUNTO: Detalhamento Hidraulico- Vista A/B e Isometrico- (Banho 02) -Pavimento Superior, Legendas


PRANCHA

04


QUADRO DE AREAS
Area Terreno= 5.249,40m²
Area de Reforma: 709,71 m²
Area Permeavel: 3.920,17 m²

UNIDADE: CM
N° ART:
DATA: 12/09/2018


ESC: INDICADA
DESENHO: ANTONIONE



Vista A
Escala 1:25



Isometrico- Det Bh°3
Escala 1:25



Planta Baixa- Det Bh°3
Escala 1:25

Lista de Materiais	
Aparelho	
Chuveiro 25mm x 1/2"	1 pc
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	1 pc
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2" 40mm - 1 1/2"	1 pc
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/2"	1 pc
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pc
Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2"	1 pc
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	1 pc
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	1 pc
Tubo de descarga VDE. 38 mm	1 pc
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm	1 pc
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1 pc
50 mm - 1.1/2"	3 pc
Bucha de redução sold. longa 75 mm - 50 mm	1 pc
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pc
75 mm	1 pc
Tubos	
25 mm	4,01 m
50 mm	3,31 m
75 mm	7,79 m
Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm	2 pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	2 pc

Legenda
 Agua Fria
 Agua Quente

Legenda	
	Registro de Pressão com PVC soldável - RP
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
	Válvula de descarga c/PVC soldável - VD

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
LV	Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD	Válvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"