


Legenda

— Agua Fria
— Agua Quente



Isometrico- Det Bh 2/Lv
Escala 1:25

Vista A
Escala 1:25

Legenda	
	Registro de Pressão com PVC soldável - RP
	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
	Valvula de descarga c/PVC soldável - VD

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
LV	Lavatório com Te de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

Planta Baixa- Det Bh°2/Lv
Escala 1:25

Lista de Materiais			
Aparelho		PVC rígido soldável	
Chuveiro		Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	1 pç
25mm x 3/4"	1 pç	25 mm - 3/4"	3 pç
Torneira de lavatório		50 mm - 1.1/2"	
25 mm - 1/2"	2 pç	Bucha de redução sold. longa	
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"		50 mm - 25 mm	1 pç
40mm - 1 1/2"	1 pç	Joelho 90° soldável	
Metais		25 mm	1 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada		50 mm	2 pç
1.1/2"	1 pç	Luva soldável	
Registro de pressão c/ canopla cromada		50 mm	1 pç
3/4"	1 pç	Tubos	
Válvula de descarga baixa pressão		25 mm	2.91 m
1.1/2"	1 pç	50 mm	4.71 m
PVC Acessórios		Tê 90 soldável	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário		50 mm	1 pç
1.1/2"	1 pç	Tê de redução 90 soldável	
Engate flexível plástico		50 mm - 25 mm	2 pç
1/2 - 30cm	2 pç	PVC soldável azul c/ bucha latão	
Tubo de descarga VDE.		Joelho 90° soldável com bucha de latão	
38 mm	1 pç	25 mm - 3/4"	1 pç
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.		Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
38 mm	1 pç	25 mm- 1/2"	2 pç
PVC misto soldável			
Luva soldável c/ rosca			
25 mm -3/4"	1 pç		

PROJETO HIDRAULICO

Reforma do Corpo de Bombeiro Militar do Municipio de Goianesia

OBRA: PROJETO HIDRAULICO DA REFORMA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE GOIANESIA-GOIAS

ENDEREÇO: AV. CONTORNO N° 1176, BAIRRO DONA FIICA II-GOIANESIA-GO

PROPRIETARIO: COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

PROPRIETARIO COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIRO MILITAR DE GOIANESIA

AUTOR ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
CREA: 12.511/D-GO

R.T.

APROVAÇÃO



ASSUNTO: Detalhamento Hidraulico- Vista A e Isometrico- (Bh°2/Lv) -Pavimento Inferior, Legendas

QUADRO DE AREAS
Area Tereno= 5.249,40m²
Area de Reforma: 709,71 m²
Area Permeavel: 3.920,17 m²

UNIDADE: CM

N° ART:
DATA:
12/09/2018

ESC:
INDICADA
DESENHO:
ANTONIONE

PRANCHA

08