



GOIANÉSIA- Prefeitura

Gestão 2017/2020

PROponente/Contratado:	MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Contrato N°:	2635.1015.540-87/2014
Empreendimento:	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA
Programa:	PLANEJAMENTO URBANO
Modalidade:	TOMADA DE PREÇO
Gestor:	MUNICIPIO DE GOIANESIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE SINAPI:	FEVEREIRO 2018 DESONERADO
DATA BASE OUTROS INDICES:	AGETOP NOVEMBRO 2017 DESONERADO
ART PROJETO N°	1020180073964

ITEM	COD. REF. PREÇO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC	MESES	2,00	394,53	789,06
1.2	41598	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UNID.	1,00	1.380,71	1.380,71
1.3	AGETOP/20400	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	UNID.	1,00	1.867,52	1.867,52
1.4	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.681,39	0,97	1.630,95
SUBTOTAL ITEM 1						5.668,24
2	TRANSPORTE					
2.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	84,07	19,04	1.600,68
2.2	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	756,63	1,47	1.112,24
SUBTOTAL ITEM 2						2.712,92
3	SERVIÇOS EM TERRA					
3.1	COMPOSIÇÃO 03	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR MECANICO DE SOLO A PERCURSÃO)	M2	1.681,39	3,51	5.901,68
3.2	AGETOP/41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	1.681,39	1,65	2.774,29
3.3	AGETOP/41012	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA DE MATERIAL 1° CATEGORIA	M3	420,35	5,00	2.101,75
3.4	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA M3XKM DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	2.522,10	1,47	3.707,49
SUBTOTAL ITEM 3						14.485,21
4	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	COMPOSIÇÃO 01/02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA, TRAÇO 1:2,7:3,0 (CIMENTO/AREIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO IN LOCO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA SERRADA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1.681,39	35,67	59.975,18
4.2	INSUMO 38135	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA	M2	3,360	53,55	179,93
SUBTOTAL ITEM 4						60.155,11
5	ADMINISTRAÇÃO					
5.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	32,00	70,65	2.260,80
5.3	90780	MESTRE DE OBRAS	H	160,00	46,65	7.464,00
SUBTOTAL ITEM 5						9.724,80
6	DIVERSOS					
6.1	74022/030	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UND	7,00	158,90	1.112,30
6.2	74022/058	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UND	7,00	71,93	503,51
6.3	COMPOSIÇÃO 04	LIMPEZA MANUAL DE CALÇADAS	M2	1.681,39	0,64	1.076,09
SUBTOTAL ITEM 6						2.691,90
TOTAL						95.438,18
BDI					28,81%	27.495,74
TOTAL + BDI:						122.933,92

OBS: Para os efeitos deste orçamento foram adotados os encargos sociais estabelecidos no SINAPI.

GOIANESIA ,16 DE ABRIL DE 2018

Local/Data

DT BOTA FORA (KM)= 9,00
DT JAZIDA MATERIAL 1 CATEGORIA(KM)= 6,00

Eng./Arq. Responsável

Nome: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI

CREA: 12.511/D-GO

ART nº 1020180073964

Prefeito Municipal

Nome: RENATO MENEZES DE CASTRO



GOIANÉSIA- Prefeitura
Gestão 2017/2020

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:EXECUÇÃO DE CALÇADA- CONVENIO Nº 2635.1015.540-87/2014

BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.

GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANÉSIA

VALOR TOTAL: R\$ 122.933,92

FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES

DATA: 15/04/2018

TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PREÇO

ART Nº: 1020180073964

ENDEREÇO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA-GO

AREA 1681,39 M2

ORÇAM. PROJ ENGº ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO

1 MÊS					2 MÊS	
Item	Serviço	Valor	1ª Medição		2ª Medição	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.668,24	50,00%	2.834,12	50,00%	2.834,12
2.0	TRANSPORTE	2.712,92				
			50,00%	1.356,46	50,00%	1.356,46
3.0	SERVIÇOS EM TERRA	14.485,21				
			50,00%	7.242,60	50,00%	7.242,60
4.0	PAVIMENTAÇÃO	60.155,11				
			50,00%	30.077,55	50,00%	30.077,55
5.0	ADMINISTRAÇÃO	9.724,80				
			50,00%	4.862,40	50,00%	4.862,40
6.0	DIVERSOS	2.691,90				
			50,00%	1.345,95	50,00%	1.345,95
	BDI	27.495,74	50,00%	13.747,87	50,00%	13.747,87
	Sub-Total Unitário	122.933,92	50,00%	61.466,96	50,00%	61.466,96
	Sub-Total Acumulado		50,00%	61.466,96	100,00%	122.933,92
	TOTAL GERAL	122.933,92	61.466,96		61.466,96	

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL 12.511/D-GO

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA



GOIANÉSIA- Prefeitura
Gestão 2017/2020

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADA- CONVENIO Nº 2635.1015.540-87/2014

BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.

GESTOR: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

VALOR TOTAL: R\$ 122.933,92

FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES

DATA: 15/04/2018

TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PREÇO

ART Nº: 1020180073964

ENDEREÇO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA-GO

AREA 1681,39 M2

ORÇAM. PROJ ENGº ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO

MESES ANTERIOR				1 MÊS		2 MÊS		
Item	Serviço	Valor	0ª Medição		1ª Medição		2ª Medição	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.668,24			50,00%	2.834,12	50,00%	2.834,12
2.0	TRANSPORTE	2.712,92						
					50,00%	1.356,46	50,00%	1.356,46
3.0	SERVIÇOS EM TERRA	14.485,21						
					50,00%	7.242,60	50,00%	7.242,60
4.0	PAVIMENTAÇÃO	60.155,11						
					50,00%	30.077,55	50,00%	30.077,55
5.0	ADMINISTRAÇÃO	9.724,80						
					50,00%	4.862,40	50,00%	4.862,40
6.0	DIVERSOS	2.691,90						
					50,00%	1.345,95	50,00%	1.345,95
	BDI	27.495,74			50,00%	13.747,87	50,00%	13.747,87
	Sub-Total Unitário	122.933,92			50,00%	61.466,96	50,00%	61.466,96
	Sub-Total Acumulado				50,00%	61.466,96	100,00%	122.933,92
7.0	SERVIÇOS EXECUTADOS	121.888,12						
			100,00%	0,00				
TOTAL A EXECUTAR		122.933,92			61.466,96		61.466,96	
			122.933,92		61.466,96		122.933,92	
TOTAL EXECUTADO		121.888,12	121.888,12		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DO CONVENIO		244.822,04	244.822,04		0,00		0,00	

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL 12.511/D-GO

MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA